

دستور کار جدول گذاری

منطقه: ۶

شماره:

تاریخ:

مدت پیمان:

مبلغ قرارداد:

شماره/تاریخ قرارداد:

۸۹/۵/۶۷۶۹۰

۹۴/۰۵/۲۹

پیمانکار: پی گستر شیور

به موجب این دستور کار ، ابلاغ می گردد نسبت به انجام عملیات جدولگذاری طبق دتایل ظهر دستور کار و با جداول (۴۰*۵۰*۱۵) :

- کانپو طرفین محور اتصال بلوار باهنر - پل یاس و رفوز میانی

مطابق موارد ذیل و با رعایت دستور العمل طرح ، ساخت و بهسازی معابر کرج و مشخصات و ضوابط فنی اجرایی نشریه ۵۵ و ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مفاد مندرج در پیوست اسناد مناقصه (مشخصات فنی) قرارداد اقدام نمایند.

بدیهی است کلیه عملیات تحت نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج و واحدهای مربوطه و دستگاه نظارت مشاور انجام خواهد شد. تاریخ اجرا راس روز دهم پس از ابلاغ دستور میبایشد.

۱. پیمانکار موظف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ دستور کار برنامه زمانبندی اجرای عملیات را متناسب با حجم کار در چارچوب مدت قرارداد تهیه نموده و به تایید کارفرما برساند .

۲. مسیر اجرای پروژه می بایست قبل از اجرا با هماهنگی مشاوره نقشه برداری و مسئول عمران منطقه مشخص و بعد از اجرا نیز به تایید ایشان برسد.

۳. رعایت نکات ایمنی به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی ناگوار با استفاده از تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و محصور نمودن اطراف محوطه کارگاه و محل اجرای پروژه الزامی است .

۴. کار می بایست طبق نقشه های مصوب و دستور کارها و دتایل های اجرایی مورد تایید اداره بهسازی معابر و واحد نقشه برداری این حوزه انجام شود .

۵. اجرای کلیه جداول بتنی قبل از استفاده می بایست از لحاظ نوع و کیفیت به تایید آزمایشگاه رسیده باشد.

۶. کلیه مصالح سنگی مورد استفاده جهت ساخت بتن می بایست کاملاً شکسته و شسته شده و عاری از هرگونه مواد زاید بوده و ساخت بتن صرفاً با رعایت طرح اختلاط مناسب و توسط دستگاه بتونیر انجام شود . ساخت بتن به صورت دستی به هیچ وجه مجاز و مورد تایید نمی باشد.

۷. ۴۸ ساعت قبل از اجرای هر گونه عملیات بتن ریزی می بایست با هماهنگی آزمایشگاه، عمران منطقه و جهت اخذ مجوز های لازم (درخواست تست تراکم و بتن ریزی) و ارائه آن به آزمایشگاه حوزه معاونت محترم فنی و عمرانی جهت نمونه برداری مربوطه اقدام گردد. در انجام عملیات زیر سازی قبل از اجرای لایه جدید، لایه قبلی از لحاظ تراکم باید به تایید آزمایشگاه این حوزه برسد. بدیهی است کلیه بتن های فاقد شیت آزمایشگاهی (به غیر از بتن مگر) مورد تایید نخواهد بود.

۸. پس از انجام عملیات بتن ریزی می بایست متناسب با شرایط جوی موجود اقدامات لازم جهت مراقبت و عمل آوری از بتن اجرا شده بعمل آید.

۹. معرفی یک نفر نیروی متخصص با مدرک حداقل کارشناسی عمران به عنوان سرپرست کارگاه برای هر یک از پروژه ها الزامی است.

۱۰. انجام هر گونه عملیات عمرانی خارج از نقشه ها و دستور کارها و مشخصات فنی و ابلاغی و آیین نامه های مربوط مورد تایید نمی باشد و مسئولیت جبران هر گونه خسارت جانی و مالی وارده بر اثر عدم رعایت موارد ذکر شده در این دستور کار به عهده پیمانکار مربوطه خواهد بود.

۱۱. جمع آوری خاک ها و نخاله های مازاد و حمل و تخلیه آن در محل های مجاز که توسط عمران منطقه مشخص می گردد و پاکسازی کامل محل الزامی بوده و بر عهده پیمانکار مربوطه می باشد.

۱۲. کلیه صورت جلسات انجام کار بایستی بلافاصله پس از انجام هر بخش از هر کار با حضور مدیر پروژه، مشاور نقشه برداری و مشاور کارفرما (ناظر مقیم) تهیه و به تایید برسد.

۱۳. کلیه حمل ها مطابق مصوبه حوزه معاونت فنی و عمرانی می باشد.

۱۴. پیمانکار موظف است تا سقف ریالی قرار داد کار کند.

۱۵. رعایت کلیه نکات فنی و اجرایی آیین نامه های بتن ایران ونشریه های ۵۵ و ۱۰۱ الزامی بوده و ملاک عمل و معیار پذیرش قطعات پیش ساخته بتنی و بتن های درجا آیین نامه ابلاغی شهرداری بوده و در صورت عدم اصلاح موارد معیوب ضمن اعمال اشد مجازات هیچ گونه اعتراضی به جرائم اعمال شده پذیرفته نخواهد بود.

۱۶. در صورت اختلاف احجام در حین اجرای عملیات با جزئیات و دتایل های اجرایی، پیمانکار موظف به مستندسازی از عملیات اجرایی و هماهنگی به منظور بازدید ناظر منطقه و مدیر پروژه می باشد.

۱۷. رعایت نکات آیین نامه ضوابط فنی و اجرایی اداره بهسازی معابر شهری و ضوابط مناسب سازی جهت معلولین در اجرای عملیات الزامی می باشد

۱۸. در صورت نیاز به هرگونه تغییر در جزئیات اجرایی مراتب می بایست کتبا از معاونت محترم فنی و عمرانی استعلام تا در صورت صلاحدید اتخاذ تصمیم و دستور کار جدید صادر گردد.

۱۹. پیمانکار موظف به ارائه گزارش تجمعی ماهانه به کارفرما می باشد.

نظریه معاونت فنی و عمرانی

مسئول واحد نقشه برداری

مشاور مرکز نقشه برداری

مهندسین مشاور ایمن مناطق

مدیرکل نظارت بر اجرای معابر شهری

مسئول واحد آسفالت مرکز

مدیر پروژه مرکز